

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020

PROIECT: "AMENAJARE TRASEU DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI CU AUTOBUZUL, CARE SĂ ASIGURE LEGĂTURA PE ARTERELE URBANE ÎNTRE ZONA UTA ȘI STR. ȘTEFAN CEL MARE"

Valoare totală a proiectului (cererii de finanțare) = 227.398.838,11 lei

Valoare totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent = 159.324.501,99 lei

Valoare totală eligibilă, inclusiv TVA aferent = 68.074.336,12 lei

Contribuția proprie, din care : = 160.685.988,70 lei

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent = 1.361.486,71 lei

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent = 159.324.501,99 lei

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ, SOLICITATĂ = 66.712.849,41 lei

DURATA PROIECTULUI : 48 LUNI (30.09.2023)

CAPACITĂȚI - CARACTERISTICI PRINCIPALE :

1.Străzi

- **Tronsonul 1:** Zona UTA- intrare/ieșire depou CTP- C-lea A.Vlaicu, C-lea Victoriei , str. Andrei Șaguna;
 - **Tronsonul 2:** Noul pod ce se va construi peste Râul Mureș în prelungirea străzii Șaguna, str. Economului, str. Câmpia Turzii, str. C-tin Ticu Dumitrescu, str. Ogorului, C-lea Timișorii;
 - **Tronsonul 3:** C-lea Timișorii, până la vecinătatea intersecției cu str. Ștefan Cel Mare.
- Total Străzi = 7.700 ml, din care:**
- **Străzi noi** (continuare str. A. Șaguna – str. Câmpia Turzii): L1 = 902,00 ml ,
(continuare str. Ticu Dumitrescu:L2 = 1425 ml
 - **Străzi reabilitate** :str. Andrei Șaguna între str. Condurașilor și str. Barbu Lăutaru
L= 455ml

2.Achiziție autobuze electrice (10 buc.), din care: - 5buc. Capacitate medie, lungime 12m;

- 5buc. Capacitate mica, lungime 9 m.

3.Construirea stațiilor de alimentare a autobuzelor alimentate electric. – 2 buc.

4.Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători (autobuz):

Total = 23 buc., din care,

Modernizate = 17buc.,

Noi = 6 buc.

5.Construirea pistelor pentru biciclete pe tronsonul 2

6.Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști

7. Construirea unui pod peste Râul Mureș cu caracteristicile:

- Lungime totală pod – 310,25 m,
- Pod cu trei deschideri,
- Deschideri marginale 51,00 m x 2,

- Deschiderea centrală 190,3 m,
- Lungime structură metalică 180,00 m,
- Înălțime piloni 63,00 m x 2

8. Sistem închiriere biciclete – 22 stații

Suprafața construită/stație $S_c = 45 \text{ mp}$

Capacitate andocare = 20 biciclete/stație.

Dotări – Biciclete – 330 buc.